BLOCCO LOCULI	N. LOCULI	DESCRIZIONE
A_1	45	Blocco loculi frontali disposti su 3 file
A_2	45	Blocco loculi frontali disposti su 3 file
A_3	45	Blocco loculi frontali disposti su 3 file
A_4	45	Blocco loculi frontali disposti su 3 file
B_1	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
B_2	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
B_3	96	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
B_4	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
B_5	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
B_6	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
B_7	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
B_8	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
C_1	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
C_2	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
C_3	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
C_4	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
C_5	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
C_6	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
C_7	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
D_1	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
D_2	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
E_1	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
E_2	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
E_3	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
E_4	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
E_5	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
F_1	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
F_2	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
F_3	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
F_4	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
F_5	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
F_6	90	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
G_1	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
G_2	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
G_3	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
G_4	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
G_5	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
G_6	66	Blocco loculi testa a testa disposti su su 3 file
T_1	60	Sepoltura a terra (inumazioni)
T_2	60	Sepoltura a terra (inumazioni)
W_1	770	Ossario con celle disposte su 5 file
W_2	600	Ossario con celle disposte su 5 file

Cimitero attuale

Ampliamento in progetto

Fabbricati cimiteriali

PLANIMETRIA GENERALE

s.c. 1 : 400

Rete comunale acque bianche

Rete comunale acque nere

Rete elettrica

Rete idrica

Quadro elettrico

SEZIONE TRASVERSALE TIPO

FONDAZIONI A TRAVE ROVESCIA MURO DI RECINZIONE (PREDIMENSIONAMENTO)

① Muratura

② Sezione trave rovescia (T) in calcestruzzo armato sup. 0,814 mq

③ Magrone di sottofondazione

Superfici dedicate alla costruzione di colombari oppure, in alternativa, per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia.

Stralcio catastale sc. 1 : 2000

Foglio 26 mappali 211,452 e 210

Stralcio variante PdF sc. 1 : 4000

Fascia di rispetto cimiteriale 200 m

Perimetro cimitero esistente

Perimetro ampliamento in progetto

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Vista satellitare sc. 1 : 1000



Stralcio aerofotogrammetria C.T.R. sc. 1 : 2000

PREFABBRICATI CIMITERIALI TIPO

LOCULO



PIANTA COLOMBARIO



PROSPETTO LATERALE SU 3 FILE



s.c. 1 : 50

PROSPETTO FRONTALE SU 3 FILE



COLOMBARIO IN LINEA SU 3 FILE



COLOMBARIO TESTA A TESTA SU 3 FILE



Comune di Samassi

Provincia del Sud Sardegna

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

PROGETTO GENERALE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Tav. U - Elaborati grafici

Committente: Comune di Samassi
Via Municipio n. 1 - Samassi

Progettazione: Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Servizio:
ing. Irene Pili

OTTOBRE 2018